



ITEM	ACTIVIDADES	
1.0	PRELIMINARES	
1.1	Localización y replanteo artesanal	Resolución INFRAESTRUCTURA N°. 1000 - 0139 de Abril 19 de 2017
2.0	EXCAVACIONES	
2.1	Excavación en material común de 0 a 2m	Resolución IBAL N°. 0636 de fecha 20 de septiembre de 2016
3.0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	
3.1	Tubería Sanitaria de 4"	Resolución INFRAESTRUCTURA N°. 1000 - 0139 de Abril 19 de 2017
3.2	Tubería Sanitaria de 2"	Resolución INFRAESTRUCTURA N°. 1000 - 0139 de Abril 19 de 2017
3.3	Punto Sanitario PVC de 2" L prom = 3 m	A.P.U
3.4	Caja de inspección de 0,40 x 0,40 x 0,50 m en concreto de 2500 PSI, tapa reforzada en concreto de 3000 PSI (Internos terminada)	A.P.U
3.5	Suministro e instalación sistema séptico capacidad 1000 lts, (incluye trampa de grasas, tanque séptico, filtro anaeróbico) y accesorios de instalación para el buen funcionamiento	A.P.U
3.6	Acometida hidráulica en tubería PVC de 1/2"	A.P.U
3.7	Punto hidráulico PVC de 1/2" L prom = 3 m	A.P.U
4.0	CIMENTACION	
4.1	Viga de amarre cimentación concreto 3000 PSI sección 0.20m x 0.25m	Resolución INFRAESTRUCTURA N°. 1000 - 0139 de Abril 19 de 2017
4.2	Construcción placa de contrapiso de 2500 PSI e=0,10m	Resolución INFRAESTRUCTURA N°. 1000 - 0139 de Abril 19 de 2017
5.0	MANPOSTERIA	
5.1	Construcción de muro en bloque de arcilla N°. 4	Resolución INFRAESTRUCTURA N°. 1000 - 0139 de Abril 19 de 2017
6.0	ESTRUCTURAS	
6.1	Columneta en concreto de 3000 PSI sección 0,12m x 0,17m	A.P.U
6.2	Viga aérea en concreto de 3000 PSI sección de 0,20m x 0,25m	Resolución INFRAESTRUCTURA N°. 1000 - 0139 de Abril 19 de 2017
7.0	ACERO DE REFUERZO	
7.1	Acero de refuerzo figurado e instalado A: 60	A.P.U
8.0	CUBIERTA	
8.1	Suministro e instalación Techo en teja ondulada de fibrocemento incluye entramado y amarres	A.P.U
9.0	INSTALACIONES ELECTRICAS	
9.1	Acometida General	Resolución INFRAESTRUCTURA N°. 1000 - 0139 de Abril 19 de 2017
9.2	Punto eléctrico salida luminaria y/o toma corriente	Resolución INFRAESTRUCTURA N°. 1000 - 0139 de Abril 19 de 2017
10.0	ENCHAPES	
10.1	Suministro e instalación de enchape pared	A.P.U
10.2	Suministro e instalación piso en tableta antideslizante	A.P.U
11.0	APARATOS SANITARIOS	
11.1	Suministro de combo sanitario línea económica (sanitario, lavamanos y accesorios)	A.P.U
11.2	Suministro e instalación de lavadero prefabricado	A.P.U
12.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE	
12.1	Suministro e instalación Tanque para agua, plástico de 500 lt	A.P.U



ITEM	ACTIVIDADES	
13.0	CARPINTERIA METALICA	-
13.1	Suministro e instalación puerta en lamina C 20 , 0.60 X 2m incluye marco, pasador y anticorrosivo	A.P.U

Nota: El presente anexo ,no modifica el ANEXO 4 denominado PROPUESTA ECONÓMICA, simplemente es de carácter informativo, en consecuencia el oferente no podrá modificar ninguno de los ítems del presupuesto oficial, en caso de que esto ocurra o que deje de ofertar un ítem del presupuesto oficial, será RECHAZADA la propuesta respectiva.