



ADENDA N° 02

La Secretaria General de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, a través de la presente adenda a los pliegos de condiciones para INVITACIÓN N° 085 DE 2018 - MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MAYOR DE 100 S.M.L.M.V Y MENOR A 1000 S.M.L.M.V., cuyo objeto es "REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE UBICADA ENTRE LA MANZANA R Y LA MANZANA S DEL BARRIO JORDÁN 9 ETAPA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN CUMPLIMIENTO DE FALLOS JUDICIALES se permite informar lo siguiente:


Que conforme a la respuesta dada a las observaciones presentadas al pliego de condiciones, la cual fue realizada por el comité evaluador de este proceso de contratación, se hace necesario modificar algunos aspectos del pliego de condiciones de este proceso, las cuales quedaran así:

1.- Modificar el anexo 4 del pliego de condiciones correspondiente a la propuesta económica, por tanto el mismo quedara así:

**ANEXO 4
PROPUESTA ECONÓMICA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	PRELIMINARES				
1.1	Localización y replanteo	ML	372.13		
1.8	Cargue y Retiro de sobrantes hasta 16 Kms a Maquina	M3/comp	541.09		
1.12	Suministro de Recebo en zanja compactado c/ 15 Cms. Medio mecánico	M3/comp	477.40		
1.13	Acarreo interno en obra 50 mts	M ³	238.70		
3	EXCAVACIONES A MANO				
	De 0 a 2 mts en Seco				
3.1	Excavaciones en material común	M3	61.11		
3.2	Excavaciones en conglomerado	M3	244.42		
4	EXCAVACIONES A MAQUINA				
	De 0 a 2 mts en Seco				
4.1	Excavaciones en material común y Conglomerado	M ³	235.56		
6	PAVIMENTACIÓN				
6.21	Corte de pavimento rígido cortadora	ML	592.00		
6.23	Rotura de pavimento rígido	M3	32.67		
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PLÁSTICA O LISA Norma Técnica Colombiana 3722 y Norma Técnica Colombiana 4764 (100% de Hermeticidad)				
15.1	De 0.00 a 2.00 Mts				
15,1,1	De Diámetro 6"	ML	236.13		
15,1,4	De Diámetro 12 "	ML	134.00		

6



IBAL
 EMPRESA IBAGÜERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 Nit. 800089809-6

19	CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCIÓN				
19.1	DIÁMETRO 1.20 m				
19.1.1	Base y cañuela en concreto de 3.000 PSI e = 0,30 Mts	UND	2.00		
19.1.2	Pañete interior	ML	1.70		
19.1.3	Cilindro en ladrillo e = 0,30 Mts	ML	1.20		
19.1.4	Cono de reducción H = 0,65 Mts	UND	2.00		
19.1.5	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo C/40 cm	UND	16.00		
19.1.6	Suministro e instalación Arotapa Vibrocompactada	UND	2.00		
19,1,9	Caja de inspección 80 x 60 x 100 Cmts, concreto de 2500 psi	UNIDAD	60.00		
20	OTROS				
20.1	Señalización en Guadua c/3 mts y Polisombra de h=2mts	ML	356.00		
20.4	Suministro e instalación lecho en arena para tubería	M³	16.02		
20.8	Suministro e instalación de silla Yee de 12 *6" incluye agarraderas caucho y adherencia	UNIDAD	60.00		
20.37	Manejo de Aguas Con Diámetros de 8" a 12"	GLB	1.00		
TOTAL CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES					

DISTRIBUCIÓN DEL A.I.U	
ADMINISTRACIÓN (%)	
UTILIDAD (%)	
IMPREVISTOS (%)	
TOTAL A.I.U. (25%)	

VALOR PROPUESTA: (El valor de la propuesta debe ser presentado ajustado al peso más cercano)

FIRMA PROPONENTE

Las demás condiciones del pliego de condiciones continúan vigentes y no sufren modificación alguna.

Dado en Ibagué a los diecisiete (17) días del mes de Abril de 2018.

MARIA VICTORIA BOBADILLA POLANIA
 Secretaria General
 IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

Elaboro: Jacklyn C.