ANEXO 3

REQUERIMIENTOS IBAL ADECUAIONES PTAP

EQUIPO	CANTIDAD
TANQUE CILINDRICO DE 10 m3 FIBRA DE VIDRIO CON 2 SALIDAS INFERIORES BRIDADAS DE 2", MANHOLE LATERAL Y SUPERIOR PARA INSPECCION Y MANTENIMIENTO. DEBE DE ADECUARSE LA OBRA CIVIL DE SOPORTE (PLACA CIRCULAR DE MIN. 15 CM DE ALTURA) Y DIQUE DE CONTENCION DE DERRAMES QUE TENGA CAPACIDAD DE CONTENER AL MENOS EL 80% DE LA CAPACIDAD MAXIMA DE ALMACENAMIENTO DEL TANQUE)	1
BOMBAS DOSIFICADORAS DE DIAFRAGMA CON DIAL DIGITAL PARA REGULAR DESCARGA (110V) , CAPACIDAD MAXIMA 80 ml/min , CAPACIDAD MINIMA 3ml/min. INCLUIDA ACTIVIDAD DE INSTALACION (CONEXIÓN ELECTRICA E HIDRAULICA)	4
EQUIPO DE ENSAYO DE JARRAS DIGITAL, 6 PUESTOS PARA JARRAS DE 2 LITROS CADA UNA	1
TURBIDIMETRO DIGITAL (0 A 10000 NTU) CON MINIMO 6 CELDAS PARA MUESTRAS Y PATRONES DE CALIBRACION (HACH TL2350 CON LAMPARA DE TUNGSTENO, EPA REF. LPV444,99,003101)	1
EQUIPO COLORIMETRO PARA MEDICION COLOR APARENTE (THERMO SCIENTIFIC ORION AQ3700)	1
POTENCIOMETRO PARA MEDICION DE pH CON ELECTRODO (INLUIR REACTIVOS PARA 1000 MUESTRAS) (HACH HQ 40D)	1
VARIADORES PARA INSTALAR EN LA BOMBAS QUE SUSCCIONAN DEL LAGO (CON SU PROTECCION TERMOMAGNETICA Y BREAKERS, INCLUYE TABLERO E INSTALACION ELECTRICA) PARA REGULACION DE CAUDAL Y OPERACIÓN CONTINUA	2
MEDIDOR DE CAUDAL TIPO INSERCION 4" PARA ENTRADA Y SALIDA PTAP (INCLUIDA INSTALACION	2